

Condizioni operative nel corso della prova**Montaggio della macchina**

Gli apripista cingolati sono provati sul terreno di prova conformemente al punto 6.3.3 della norma ISO 6395:1988

Prova a carico

ISO 6395:1988 Allegato B

Tempo/i di osservazione e osservanza di eventuali condizioni operative diverse

ISO 6395:1988 Allegato B

17 PERFORATRICI**Norma di base sull'emissione acustica**

EN ISO 3744:1995

Condizioni operative nel corso della prova**Prova a carico**

EN 791:1995 Allegato A

Tempo di osservazione

Il tempo di osservazione è di almeno 15 secondi.

18 DUMPER**Norma di base sull'emissione acustica**

EN ISO 3744:1995

Area di prova

ISO 6395:1988

Superficie / posizioni / distanza di misurazione

ISO 6395:1988

Condizioni operative nel corso della prova**Prova a carico**

Equivalente ISO 6395:1988 Allegato C con le seguenti modifiche: